

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 5

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Tłuszczu

w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn.

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej w Tłuszczu”

Kody CPV:

45111100-9 Roboty drogowe – rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 Roboty drogowe – naprawa nawierzchni

45233150-5 Zmiana organizacji ruchu

2. Ogólna charakterystyka robót

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Wąskiej w Tłuszczu wraz z odgałęzieniami do granic działek – od studni S5 do studni S8 włącznie.

Numeracja studni – wg dokumentacji projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Wołomińskiego nr 1542p/2013,

- w lokalizacji wg szkicu sytuacyjnego.

Zakres prac obejmuje:

- 1) budowa kanału głównego kanalizacji sanitarnej L=140,0 m z rur PP SN 10 Ø 200x7,7 mm;
 - 2) budowa odgałęzień (przykanalików) od sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek o łącznej długości L= 40,00 m z rur litych PVC SN8 Ø 160 mm;
 - 3) wykonanie 3 szt. studni Ø1200 mm;
 - 4) odtworzenie nawierzchni;
 - 5) roboty towarzyszące wykonaniu kanalizacji sanitarnej
 - 6) tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasów drogowych dróg publicznych.
3. Szczegółowy zakres robót określają łącznie: Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót.
4. Wymagany okres Gwarancji: **nie mniej niż 60 miesięcy** od daty zakończenia odbioru robót.

UWAGI:

- 1) W trakcie wykonanych wcześniej robót wykonano odcinki do studni S5 włącznie. Studnia S5 została posadowiona o 26 cm wyżej w stosunku do rzędnych projektowych.
- 2) W przedmiarze ujęto odtworzenia (naprawy) nawierzchni drogowych w ilościach szacunkowych, niezbędnych dla wykonania montażu sieci. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowych podczas prowadzonych robót w zakresie większym niż podano w przedmiarze, Wykonawca zobowiązany będzie je naprawić w 100% dlatego powinien uwzględnić koszt tych prac w kalkulacji ceny ofertowej.
- 3) W przedmiarze nie ujęto kosztów prac opisanych w pkt 2 ppkt 6) oraz kosztów wytyczenia geodezyjnego i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lecz Wykonawca powinien uwzględnić te koszty w kalkulacji ceny ofertowej.
- 4) Roboty należy wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami i stanowiskami stanowiącymi Dokumenty formalno – prawne.
Obowiązki związane z wykonywaniem robót budowlanych, wskazane w Dokumentach formalno – prawnych należeć będą do Wykonawcy robót.