

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	SIECI WODOCIĄGOWE				
115 d.17	KNNR 1 0210-02	Wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości do 2,5 m pod rozbieraną kanalizację deszczową	m3		
		189.00	m3	189.000	
				RAZEM	189.000
116 d.17	KNNR 8 0107-05 analogia	Usunięcie istniejącego wodociągu 110 PE	m		
		31.00	m	31.000	
				RAZEM	31.000
117 d.17	KNR-W 2- 18 0108- 03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		32.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000
118 d.17	KNR 2-15 0110-02	Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 150 mm)	m		
		32.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000
119 d.17	KNNR 1 0214-03 analogia	Zasypanie wykopów kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczeniem	m3		
		189.00	m3	189.000	
				RAZEM	189.000