

PRZEDMIAR ROBÓT

1	SIECI GAZOWE				
1 d.1	KNNR 1 0307-04 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości do 2,0 m pod projektowane gazociągi	m3		
		90.00	m3	90.000	
				RAZEM	90.000
2 d.1	KNNR 8 0306-05	Usunięci istniejącego gazociągu	m		
		44.00	m	44.000	
				RAZEM	44.000
3 d.1	KNNR 8 0308-03 analogia	Likwidacja kolano 90 stopni DN 63 PE	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 8 0308-03 analogia	Likwidacja trójnik 90 stopni DN 50 PA	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNNR 4 1114-02 analogia	Montaż trójnika redukcyjnego 90 stopni	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 2-19 0101-01 analogia	Gazociąg fi 63 PE i=0,53 %	m		
		44.40	m	44.400	
				RAZEM	44.400
7 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		44.40	m	44.400	
				RAZEM	44.400
8 d.1	KNNR 1 0214-03 analogia	Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gr. I-II	m3		
		90.00	m3	90.000	
				RAZEM	90.000