

Kosztorys Inwestorski				
Budowa drogi gminnej ulicy Tuszczańskiej w Chrzęsnem				
Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość robót
Roboty Przygotowawcze				
1	D-01-01-01a KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,60
Roboty ziemne				
2	D-02.01.01 KNR 201/210/1 (2)	Wykopy szerokoprzestrzenne (rowy trapezowe drogowe) wraz z profilowaniem dna oraz skarp	m3	400,00
Nawierzchnie				
3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4-0,6kg/m2	m2	8350,00
4	D-05.03.05a	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S grubości 5 cm	m2	8350,00
Roboty wykończeniowe				
5	D-06.03.01a, KNR-W 2- 180408-03	Wykonanie poboczy z pospółki grubości 5cm po zagęszczeniu	m2	2475,00
6	D-02.01.01 KNR 201/210/1 (2)	Odmulenie rowu drogowego do 40cm wraz z profilowaniem dna oraz skarp z wywozem urobku	mb	120,00
7	D-02.01.01 KNR 201/210/1 (2)	Wukonanie przepustów drogowych z rur PE-HD SN 8 fi 40cm na podbudowie z kruszywa betonowego 0/63 gr. 20cm	mb	18,00
Elementy organizacji ruchu				
8	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1),	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	11,00
9	D-07.02.01 KNNR 6/702/5,	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D w. małe, folia odblaskowa I generacji	szt.	2,00
10	D-07.02.01 KNNR 6/702/5,	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych ostrzegawczych typ A w. średnie, folia odblaskowa II generacji	szt.	2,00
11	D-07.02.01 KNNR 6/702/5,	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ T w. małe, folia odblaskowa I generacji	szt.	1,00
12	D-07.02.01 KNNR 6/702/5,	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ E miejscowości w. małe, folia odblaskowa I generacji	szt.	4,00
13	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typu B w. małe, folia odblaskowa I generacji	szt.	5,00
14	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż znaków drogowych typu U-3a i U-3b	szt.	10,00
15	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe : linie krawędziowe P-7c oraz P-7d	m2	205,00
16	PN.EN 1317	Montaż barier drogowych skrajnych typu W-1 N-2	m	48,00