



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
(na odcinkach z istniejącymi rowami)



UWAGA:

1. Od pikietażu 0+250,00 do 0+976,44 wykonać poszerzenie istniejącej nawierzchni żwirowo-żużłowej szerokości 1,20m. Grubość podbudowy pomocniczej na poszerzeniu wykonanej z kruszywa łamanego 0/63 mm zagęszczonego mechanicznie 20 cm. Podłoże gruntowe na poszerzeniu zagęścić do $I_s=1,0$
2. Dopuszcza się wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa uzyskanego z przekruszenia betonu lub kamienia (recykling) 0/63 mm grubości 20 cm pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań kruszywa i zatwierdzeniu jego użycia przez Inspektora Nadzoru i Inwestora

"JULTREX" inż. Adam Rosiński
05-240 Tłuszcz ul. Długa 61

KONTRAKT	Dokumentacja techniczna wykonawcza przebudowy drogi gminnej 430946 oraz budowy zatoki postojowej na działce nr 392 obręb 0005 w miejscowości Franciszków, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński		
Temat rys.	Przekrój normalny nr 1		Skala 1:50
			Data: 10.2016
			Nr Rys. 3 Str. 10
Projektant: (branża drogowa)	mgr inż. Tomasz Stańczak	MAZ/0372/PWOD/07	
Opracowujący: (branża drogowa)	inż. Adam Rosiński		