

Przedmiar Budowa drogi gminnej łączącej ul. Leszczynową z ul. Cypriana Kamila Norwida w Tłuszczu					
Lp.	Podstawa	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,3
2	KNR 2-01 0125-02	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	133
3	KNR 2-01 0125-06	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - za nast. śr. 25 cm	m2	133
4	KNNR 1 0113-01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	2527
5	KNNR 1 0113-02	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - za nast. śr. 25 cm	m2	2527
6	KNNR 1 0209-11	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3, w gruncie kat. I-II	m3	104,5
7	KNR 2-01 0311-01	D-02.00.01 i D-02.03.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gr.I-II)	m3	3,2
8	KNNR 1 0305-01	D-02.00.01 i D-02.03.01	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szerokości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II	m3	2,3
9	KNNR 1 0205-04	D-01.02.02 i D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3	966,05
10	KNNR 1 0311-01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyladowczymi, grunt kat. I-II	m3	22,4
11	KNNR 1 0317-01	D-03.01.01 i D-03.01.03a	Zасыpywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem	m3	58
12	KNNR 1 0408-03	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3	25,6
13	KNNR 1 0407-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami gąsienicowymi, grunt kat. I-II	m3	486,4
14	kalk. własna	D-02.03.01, D-03.01.01 i D-03.01.03a	Materiał do nasypów i zasypek	m3	460
15	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1500
16	KNNR 6 0112-01	D-04.04.01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zmniejszone do gr. 15 cm	m2	1725
17	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych betonowych gr. 10 cm	m2	65
18	KNNR 6 0113-06	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych betonowych gr. 15 cm - zmniejszone do gr. 5 cm	m2	1540
19	KNNR 4 1306-07	D-03.01.03a	Kanały z rur HDPE o śr. 600 mm	m	9,2
20	KNNR 4 1306-09	D-03.01.03a	Kanały z rur HDPE o śr. 800 mm	m	10
21	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm wraz ze skośnymi zakończeniami	m	22,5