

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.

„Wykonanie robót budowlanych Wiejskiego Domu Kultury w Miąsem w roku 2013”

1. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych z papy termozgrzewalnej na części garażowej budynku OSP w Miąsem do dylatacji w osiach 1-3 i B-E,
2. Murowanie ścian z gazobetonu grubości 24 cm w części garażowej do dylatacji w osiach 1-3 i B-E ,
3. Deskowanie słupów, podciągów, wieńców w części garażowej do dylatacji w osiach 1-3 i B-E,
4. Zbrojenie słupów podciągów, wieńców w części garażowej do dylatacji w osiach 1-3 i B-E,
5. Betonowanie słupów, podciągów i wieńców betonem B-25 w części garażowej w osiach 1-3 i B-E.

Uwagi:

1. Szczegółowy zakres robót budowlanych, został określony w: dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarze robót,
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,
3. Przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy jedynie opis do wyceny i podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego jako kalkulacji ryczałtowej ceny ofertowej. Kosztorys ofertowy Wykonawca zobowiązany jest opracować ściśle w oparciu o pozycje przedmiaru robót.
4. Zgodnie z treścią § 2 ust.2 projektu Umowy przedmiot zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi z materiałów zapewnionych przez Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawca w ryczałtowej cenie ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest uwzględnić jedynie nakłady i koszty własnej robocizny oraz własnego sprzętu, w tym rusztowań.
5. Koszt pracy rusztowań niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest skalkulować samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej a następnie uwzględnić ten koszt odpowiednio w pozycjach kosztorysu ofertowego stanowiącego kalkulację ryczałtowej ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.