

Przedmiar 29.04.2015r.					
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy B.Prusa wTłuszczu				
Branża	Drogowa				
1	Obsługa geodezyjna inwestycji liniowych	km	0,3		
1	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdu z elementów prefabrykowanych	m2	20,00		
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z elementów żelbetowych	m2	15,00		
2	Cięcie piłami mechanicznymi fundamentów żelbetowych	mb	20,00		
3	Regulacja wysokościowa krawężnika ulicznego	mb	30,00		
4	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	30,00		
	Ułożenie krawężnika betonowego 20x22x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	30,00		
5	Wykonanie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	70,00		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 15cm	m2	500,00		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	500,00		
8	Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej	szt	2,00		
9	Regulacja wysokościowa słupków telekomunikacyjnych	szt	2,00		
10	Regulacja wysokościowa włączów żeliwnych 600mm studni kanalizacji deszczowej	szt	6,00		
11	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,00		
12	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,00		
				Razem cena netto	
				Razem cena brutto	