

Przedmiar 29.04.2015r.					
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej Jadwinin				
Branża	Drogowa				
1	Wycinka drzew typu lipa obwód 80-120cm wraz z utylizacją	szt	2,0		
2	Karczowanie karp pni drzew wraz z wywiezieniem	szt	2,0		
3	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni głębokości ok. 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m2	45,0		
4	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	25,00		
5	Ustawienie krawężnika betonowego 20x22x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	5,00		
6	Wykonanie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	33,00		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 15cm	m2	45,00		
8	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	45,00		
Razem cena netto					
Razem cena brutto					

