

Przedmiar, data opracowania - 01.03.2016r.				
Temat opracowania		Budowa przystanku komunikacyjnego Wólka Kozłowska II		
Branża		Drogowa		
Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10
3	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu/darniny grubości ok.20cm	m2	130,00
4	D-M-00.00.00	Cięcie nawierzchni bitumicznej piłami mechanicznymi	m	60,00
5		ROBOTY ZIEMNE	*	*
6	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni głębokości ok.25cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wraz z wywiezieniem urobku	m2	130,00
7		PODBUDOWY	*	*
8	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego 0/63 stabilizowana mechanicznie grubości 25cm, (poszerzenia)	m2	125,00
9		NAWIERZCHNIE	*	*
10	D-04.04.02	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wytwórni	m2	130,00
11		ELEMENTY ULIC	*	*
12	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 grubości 15cm	m	61,00
13	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 grubości 15cm	m	10,00
14	D-08.01.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 grubości 10cm	m	82,00
15		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
16	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2,00
17	D-07.02.01	Montaż do gotowych słupków lub konstrukcji wsporczych tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D-15 , folia odblaskowa I generacji	szt	4,00
18	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe linia przystankowa P-17	m2	6,84
19	D - 07.06.02	Wykonanie balustardy U-11a	m	60,00
20		ZIELEŃ ORAZ INNE ELEMENTY	*	*
21	D-06.01.01	Profilowanie dna rowu oraz skarp z obsianiem trawą	m	100,00
22	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,00
23	kalk.własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,00