

Przedmiar- 14.06.2016r.				
Temat opracowania		Przebudowa ulicy Kolejowej w Jasienicy		
Branża		Drogowa		
Lp.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
1	2	3	Nazwa 4	Ilość 5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,2
3	D-01.02.04	Ręczna rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z elementów betonowych prefabrykowanych gr.ok. 6cm wraz z ułożeniem na palecie	m2	70,000
4		ROBOTY ZIEMNE	*	*
5	D-04.01.01	Wykonanie Koryta głębokości ok. 25 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	530,00
6		PODBUDOWY	*	*
7	D-04.04.02b	Podbudowa z kryszwywa betonowego z recyklingu 0/63 grubości 15cm stabilizowana mechanicznie (chodniki + zjazdy)	m2	530,00
8		NAWIERZCHNIE	*	*
9	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ Behaton kolor grafit grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5cm z otaczarni - zjazdy do posesji	m2	130,00
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typ bahaton kolor czerwony grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm 1:3 z otaczarni - chodnik	m2	400,00
11		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
12	D-05.03.05a	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężnikach za pomocą mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S	m2	30,00
13	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dolów z ubiciem warstwami	szt	5,00
14	D-07.02.01	Montaż do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A w. średnie folia odbłaskowa II generacji, wielkość średnie	szt	2,00
15	D-07.02.01	Montaż do gotowych słupków lub konstrukcji wsporczych tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D w.małe, folia odbłaskowa I generacji	szt	4,00
16		ELEMENTY ULIC	*	*
17	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	160,00
18	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	68,00
19	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10.	m	180,00
20		PRÓG ZWALNIAJĄCY	*	*
21	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni grubości ok. 20cm.	m2	16,20
22	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy z betonu C10/15 na sucho grubości 20cm	m2	16,20
23	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni progu z kostki betonowej typ behaton gr.8cm kolor czerwony/grafit	m2	16,20
24		INNE ELEMENTY	*	*
25	-	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,00
26	-	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,00