

Budowa drogi gminnej we wsi Pawłów od km 0+800,00 do km 0+917,00 - Przedmiar (28.07.2016r.)				
Lp,	Podstawa	Opis	Jedn, przedm,	Ilość
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,			
1,1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,10
2	Usunięcie drzew lub krzaków			
2,1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycie gęstych powyżej 60% powierzchni,	ha	0,03
3	Zdjęcie warstwy humusu,			
3,1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za pomocą spycharek	m2	220,00
3,2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie nadmiaru humusu,	m3	40,00
4	ROBOTY ZIEMNE			
4,1	KNR 2-01 0228-04	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat, I-II	m3	40,00
4,2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - transport nadmiaru wykopów na nasyp	m3	35,00
4,4	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr,kat,I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopu na odkład	m3	35,00
5	PODBUDOWY			
5,1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, I-IV	m2	760,50
5,2	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, mieszarkami doczeprnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - ulepszone podłoże Rm=1,5 MPa,	m2	760,50
5,4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa betonowego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	643,50
5,5	KNR 2-31 0114-03 + KNR 2-31 0114-04 z.o, 2,12, 9901-02 z.o, 2,12, 9901-02 analogia	Ulepszenie poboczy pospółką, warstwa o grubości 15cm,	m2	175,50
5,6	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie podbudowy z kruszywa i powierzchni frezowanej,	m2	643,50
5,7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa i powierzchni frezowanej asfaltem,	m2	643,50
5,8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem,	m2	596,70
6	NAWIERZCHNIE			
6,1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości średniej 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	25,00
6,2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	596,70
6,3	KNR 2-31 0310-06 + KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz, 4 cm	m2	585,00
7	OZNAKOWANIE PIONOWE			
7,1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt,	2,00
7,2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice kierunkowe E-4	szt,	2,00