

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 3

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka.

w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz pn.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka”

Kody CPV:

45111100-9 Roboty drogowe – rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 Roboty drogowe – naprawa nawierzchni

45233150-5 Zmiana organizacji ruchu

2. Ogólna charakterystyka robót

Opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicy Sikorskiego w m. Jarzębia Łąka z rur PE śr. 110 mm o łącznej długości 317,00 m – z włączeniem do istniejącej sieci w ulicy Długiej.

Roboty będą wykonywane na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Wołomińskiego nr 1408p/2016

- do wykonania przewidziano pełny zakres projektu.

Zakres prac obejmuje:

- 1) budowa rurociągów metodą przewiertu sterowanego: 120,00 m i metodą wykopu otwartego: 197,00 mb z rur PE 100 SDR 17 śr. 110 mm
- 2) połączenie rurociągu z istniejącą siecią;
- 3) montaż hydrantów podziemnych śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego;
- 4) montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie i przy hydrantach;
- 5) montaż kształtek zgrzewanych doczołowo (z zastosowaniem tulei kołnierzowych przy zasuwach);
- 6) roboty towarzyszące wykonaniu wodociągów;
- 7) tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasów drogowych.

3. Specyfikacja techniczna użytych materiałów

- 1) **Dla rur trójwarstwowych PE100 RC SDR17 PN10 – UKŁADANYCH METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO i METODĄ WYKOPU OTWARTEGO:**

Rury układane za pomocą przecisku sterowanego wykonane jako rury PE100 RC SDR17 PN10 wykonane z warstwą ochronną z zewnątrz i od wewnątrz o grubości min. 25% grubości ścianki w kolorze niebieskim i tożsamym zapisem w aprobacie technicznej i o dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej

Rury muszą posiadać:

- a) deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 12201:2004,

- b) aprobatę ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu (przewiercy) i renowacji starych rurociągów
- c) atest higieniczny;
- d) świadectwo odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760 godzin dla każdej partii surowca;
- e) certyfikat DIN CERTCO lub TUV zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075;
- f) system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001
- g) wszystkie dokumenty muszą posiadać datę ważności na dzień składania oferty

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

- 2) **Rury i kształtki z PEHD od jednego producenta, posiadające system kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO 9001, PN-EN14001**
4. Szczegółowy zakres robót określają: Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót.

UWAGI:

- 1) W przedmiarze ujęto odtworzenia (naprawy) nawierzchni drogowych w ilościach szacunkowych, niezbędnych dla wykonania montażu sieci. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowych podczas prowadzonych robót w zakresie większym niż podano w przedmiarze, Wykonawca zobowiązany będzie je naprawić w 100% dlatego powinien uwzględnić koszt tych prac w kalkulacji ceny ofertowej.
- 2) W przedmiarze nie ujęto kosztów prac opisanych w pkt 2 ppkt 7) oraz kosztów wytyczenia geodezyjnego i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lecz Wykonawca powinien uwzględnić te koszty w kalkulacji ceny ofertowej.
- 3) Roboty należy wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami i stanowiskami stanowiącymi Dokumenty formalno – prawne.
Obowiązki związane z wykonywaniem robót budowlanych, wskazane w Dokumentach formalno – prawnych należeć będą do Wykonawcy robót.