

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Łączna				
1.1	CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.1.1	Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych. 0.043	km km	 0.04	
				RAZEM	0.04
1.1.2	Roboty rozbiórkowe				
2 d.1.1.2	KNNR 6 0802-04 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- micznych gr. 5 cm mechanicznie Krotność = 1.25 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
3 d.1.1.2	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyładowczym na odleg. 1 km 220*0.05	m ³ m ³	 11.00	
j.w.				RAZEM	11.00
4 d.1.1.2	KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samocho.samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km do 5 km Krotność = 4 11	m ³ m ³	 11.00	
j.w.				RAZEM	11.00
1.1.3	Roboty ziemne				
5 d.1.1.3	KNR 2-31 0101-01 D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer- kości jezdni, chodników i zjazdów w gruncie kat.I- IV głębok. 20 cm 235 65	m ² m ² m ²	 235.00 65.00	
	jezdnia ul Łączna chodniki			RAZEM	300.00
6 d.1.1.3	KNR 2-31 0101-02 D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer- kości jezdni i zatok parkingowych w gruncie kat.I- IV - za każde dalsze 5 cm głębok do 50 cm. Krotność = 6 235	m ² m ²	 235.00	
jezdnia				RAZEM	235.00
7 d.1.1.3	KNR 2-01 0206-03 D.04.01.01	Załadunku urobku z koryta z transp samocho.samowyładowczymi na odległość do 1 km . (65)*0.2+(235)*0.50	m ³ m ³	 130.50	
PZT				RAZEM	130.50
8 d.1.1.3	KNR 2-01 0214-03 D.04.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyła- dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II do 5 km - wywóz nadmiaru urobku z koryta Krotność = 8 130.50	m ³ m ³	 130.50	
j.w.				RAZEM	130.50
1.2	CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg				
1.2.1	Jezdnia				
9 d.1.2.1	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki. 92*0.065	m ³ m ³	 5.98	
	krawężnik			RAZEM	5.98
10 d.1.2.1	KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające 15x30 i obniżone 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 92	m m	 92.00	
				RAZEM	92.00
11 d.1.2.1	KNNR 6 0104-03 D.04.02.02	Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszcza- ne mechanicznie o gr.10 cm 235	m ² m ²	 235.00	
	jezdnia ul Łączna			RAZEM	235.00
12 d.1.2.1	KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Warstwa gruntu o gr.15 cm stabilizowanego ce- mentem o Rm=2,5 MPa dowiezonego z betoni- ar-ni pod jezdnię. 235	m ² m ²	 235.00	
	jezdnia ul Łączna			RAZEM	235.00
13 d.1.2.1	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych 0/32 gr. 20 cm stabilizowanych mechanicznie. 235	m ² m ²	 235.00	
	jezdnia ul Łączna			RAZEM	235.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1.2.1	KNR AT-03 0202-01 D.04.03.01 jezdnia ul Łączna	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
15 d.1.2.1	KNR 2-31 0311-01 D.05.03.05b jezdnia ul Łączna	Warstwa wiążąca z AC 16W o grub.po zagęszcz. 4 cm 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
16 d.1.2.1	KNR AT-03 0202-02 D.04.03.01 jezdnia ul Łączna	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
17 d.1.2.1	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a jezdnia ul Łączna	Warstwa ścieralna z AC 11S o grubości 4 cm. 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
1.2.2 Chodniki					
18 d.1.2.2	KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01. chodniki	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej. 75	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
19 d.1.2.2	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02 chodniki	Podbudowa z kruszywa betonowego 15 cm stabilizowanych mechanicznie. 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
20 d.1.2.2	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a. chodniki	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z uwzględnieniem płytek z wypustkami na przejściach dla pieszych. 65	m ² m ²	 65.00	
				RAZEM	65.00
1.2.3 Rroboty wykończeniowe					
21 d.1.2.3	KNR 2-01 0510-01 D.09.01.01 chodniki	Ręczne plantowanie zieleńców za pomocą ziemi urodzajnej z torfem o gr. 30 cm. 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
22 d.1.2.3	KNR 2-31 1406-04 D.05.03.05a chodniki	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00