

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
1	KNNR 1 0210-02	Wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości do 2,5 m pod rozbieraną kanalizację deszczową	m3		
		890.00	m	890.000	
				RAZEM	890.000
2	KNNR 8 0222-03 analogia	Demontaż kanalizacji deszczowej kd 250 Krotność = 1.25	m		
		195.00	m	195.000	
				RAZEM	195.000
3	KNNR 8 0222-03 analogia	Demontaż kanalizacji deszczowej kd 400 Krotność = 2	m		
		102.00	m	102.000	
				RAZEM	102.000
4	KNR-W 4- 02 0233- 01 analogia	Demontaż wpustów i przykanalików	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-25 0519-06 analogia	Rozbiórka studni kanalizacyjnej deszczowej	kpl.		
		9.00	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNNR 1 0214-03 analogia	Zasypanie wykopów po rozbieranej kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczeniem	m3		
		915.00	m3	915.000	
				RAZEM	915.000
7	KNNR 1 0210-02	Wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości do 2,5 m pod projektowaną kanalizację deszczową	m3		
		3506.00	m3	3506.000	
				RAZEM	3506.000
8	KNNR 4 1416-05 analogia	Studnie DN 1500	stud.		
		4.00	stud.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 4 1415-05 analogia	Studnie DN 1200	stud.		
		26.00	stud.	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNNR 4 1424-01 analogia	Wpusty uliczne DN 500 z osadnikiem 0,95m	szt.		
		54.00	szt.	54.000	

				RAZEM	54.000
11	KNNR 4 1308-03 analogia	Przykanaliki D 200 PP	m		
		293.45	m	293.450	
				RAZEM	293.450
12	KNNR 4 1427-01 analogia	Włączenie przykanalików D 200 PP do studni	szt		
		54.00	szt	54.000	
				RAZEM	54.000
13	KNNR 4 1308-05 analogia	Kanał fi 300 mm PP	m		
		437.95	m	437.950	
				RAZEM	437.950
14	KNNR 4 1308-06 analogia	Kanał fi 400 mm PP	m		
		456.95	m	456.950	
				RAZEM	456.950
15	KNNR 4 1308-06 analogia	Kanał fi 600 mm PP	m		
		62.10	m	62.100	
				RAZEM	62.100
16	KNNR 4 1427-03 analogia	Włączenie kanałów 300 PP do studni	szt		
		22.00	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNNR 4 1427-05 analogia	Włączenie kanałów 400 PP do studni	szt		
		32.00	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
18	KNNR 4 1427-07 analogia	Włączenie kanałów 600 PP do studni	szt		
		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 0-34 0115-02 analogia	Obłożenie kanału 200 mm łupkami poliuretanowymi	m		
		13.70	m	13.700	
				RAZEM	13.700
20	KNNR 1 0214-03 analogia	Zasypanie wykopów kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczeniem	m3		
		3331.00	m3	3331.000	
				RAZEM	3331.000

21	KNNR 6 1302-01 analogia	Oczyszczenie i udrożnienie wylotu oraz rowu melioracyjnego na wys. ul. Pszczeliej	m		
		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000