

ETAP II - ZESTAWIENIE POSESJI NIE UJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Lp	nr działki	Odcinek od kanału głównego do granicy posesji	Odcinek od granicy posesji do pierwszej studni	Odcinek od pierwszej studni do budynku	Włączenie w kanał główny	Ilość studni na posesji razem z 1-szą studnią	UWAGI
1	271/7	4,84	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
2	326/2	7,03	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
3	324/2	4,39	1,99	16,68	trójnik 200/160 PVC	3	szambo do likwidacji
4	322/2	2,57	1,58	19,33	trójnik 200/160 PVC	3	
5	322/4	2,43	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
6	324/5	4,33	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
7	324/6	4,38	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
8	323/6	4,37	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
9	320/2	4,23	2	14,4	trójnik 200/160 PVC	2	
10	319/10	4,23	3,44	4,09	trójnik 200/160 PVC	1	
11	319/9	4,21	2	10,97	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
12	319/8	4,33	2	14,06	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
13	319/7	4,43	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
14	314	3,58	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
15	319/3	4,67	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
16	319/2	4,73	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
17	270/4	4,56	0	0	trójnik 315/160 PVC	0	brak budynku
18	311/2	4,96	1,93	12,58	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
19	309/7	4,64	3,96	0	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
20	2455	12,22	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
21	307/19	10,75	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
22	307/20	0	0	6,07	studnia 425 w kinete	0	kanał 200mm do zaprojektowania
23	307/20	0	0	6,04	trójnik 200/160 PVC	0	kanał 200mm do zaprojektowania
24	307/20	0	0	6,03	trójnik 200/160 PVC	0	kanał 200mm do zaprojektowania
25	307/18	10,99	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
26	308/7, 2547/2	7,21	2	3,45	trójnik 200/160 PVC	1	
27	266/6	7,2	3,34	16,17	studnia 425 in situ	2	
28	266/5	7,07	2	3	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
29	2426	1,5	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
30	266/4, 267/3	5,11	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
31	307/8, 307/17	6,89	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
32	307/3	6,85	4,56	0	trójnik 250/160 PVC	1	
33	264/4	3,99	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
34	264/5	4,1	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
35	264/6	4,11	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
36	264/7	4,17	2	9,3	studnia 425 w kinete	1	brak szamba na mapie
37	307/13	6,87	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
38	307/12	6,95	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
39	307/11	7,1	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
40	260/4	4,85	2	14,91	trójnik 250/160 PVC	2	
41	307/10	7,71	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
42	233/3	9,16	0	0	studnia 425 w kinete	0	brak budynku
43	249	3,17	0	0	studnia 425 w kinete	0	brak budynku
44	232/9	5,33	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
45	232/7	5,33	0	0	studnia 425 w kinete	0	brak budynku

46	232/5	5,33	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
47	231/2	3,9	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
48	230/3	3,79	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
49	275/10	9,2	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
50	104/31	2,26	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
51	109/7	1,72	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
52	109/10	1,78	2	3,49	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
53	109/5	1,82	0	0	studnia 425 w kinete	0	brak budynku
54	105/4	2,63	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
55	106/3	1,41	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
56	105/2	2,53	2	9,87	trójnik 200/160 PVC	1	
57	105/1	0,71	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
58	106/1	1,51	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
59	104/29	6,67	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
60	100/3	3,11	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
61	104/27	6,82	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
62	104/23	6,82	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
63	28/12	3,64	2,17	8,14	studnia 1000 in situ	1	
64	28/3	3,63	0	0	studnia 1000 in situ	0	brak budynku
65	28/4	4,55	0	0	studnia 1000 in situ	0	brak budynku
66	82/1	7,5	2	1,92	studnia 425 w kinete	1	szambo do likwidacji
67	82/2	7,21	2	3,79	studnia 1000 z przepadem	1	
68	75	7	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
69	74	7,71	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
70	73	8,2	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
71	27/3	3,9	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
72	27/2	3,92	2	9,03	studnia 1000 z przepadem	2	
73	70	7,66	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
74	25	0	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
75	69	6,92	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
76	24/3	3,12	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
77	68	5,96	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
78	24/2	3,07	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
79	67	6,02	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
80	65	3,04	1	40,72	trójnik 200/160 PVC	2	UWAGA: Odcinek w zbliżeniu do budunku metodą bezwykopową w rurze osłonowej
81	99/6	3,37	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
82	246	5,1	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
83	99/5	13,67	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
84	245	5,19	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
85	244	5,48	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
86	96	2,87	2,95	40,23	trójnik 200/160 PVC	3	
87	81/2	6,41	2	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
88	241/10	7,44	2	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
89	241/5	7,04	2	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
90	143/4	0	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
91	79/4	4,39	2	5,86	studnia 425 in situ	1	
92	78	1,95	1,71	13,49	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji
93	142/2	2,8	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
94	142/6	3,21	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
95	142/4	2,79	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
96	142/8	8,52	2	10,68	studnia 1000 w kinete	1	
97	18	2,61	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku

98	17	0	0	7,99	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie, UWAGA drugie przyłącze do działki zaprojektowane
99	76/3	4,23	2	8,9	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie, UWAGA drugie przyłącze do działki zaprojektowane
100	76/2	4,3	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
101	114	3,67	4,1	13,1	studnia 1000 z przepadem	1	
102	281/2	12,46	0	0	trójnik 250/160 PVC	0	brak budynku
103	280/5	3,72	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
104	283/2	8,29	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
105	282/2	3,71	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
106	283/3	8,33	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
107	281/8	10	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
108	281/7	10	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
109	281/4	1,98	3,38	0	trójnik 200/160 PVC	1	
110	280/8	1,99	2	2,77	trójnik 200/160 PVC	1	
111	280/13	10,02	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
112	280/12	10,04	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
113	280/11	10,06	2	5,67	trójnik 200/160 PVC	1	
114	280/6	1,99	1,97	8,83	studnia 1000 w kinete	1	brak szamba na mapie
115	283/5	8,36	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
116	283/6	8,42	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
117	281/10	10,57	2,69	0	trójnik 200/160 PVC	2	szambo do likwidacji
118	281/13	1,5	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
119	281/9	10,49	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
120	281/12	1,5	2	2,75	trójnik 200/160 PVC	1	
121	280/22	1,5	2	3,79	studnia 1000 w kinete	2	szambo do likwidacji
122	280/17	10,55	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
123	280/16	10,5	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
124	280/15	10,49	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
125	283/8	8,49	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
126	284/1	8,53	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
127	281/17	9,43	0	0	studnia 425 in situ	0	brak budynku
128	280/29	9,44	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
129	280/24	2,51	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
130	280/28	9,43	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
131	280/23	2,51	2	4,85	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
132	280/27	9,44	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
133	285/11	9,63	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
134	286/9	2,33	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
135	286/11	9,61	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
136	297/8	9,47	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
137	284/3	8,06	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
138	282/13	3,84	2	20,19	trójnik 200/160 PVC	1	brak szamba na mapie
139	284/4	8,23	0	0	studnia 1000 z przepadem	0	brak budynku
140	284/5	8,38	0	0	studnia 1000 w kinete	0	brak budynku
141	282/16	0	0	0	trójnik 200/160 PVC	0	brak budynku
RAZEM		767,44	88,77	383,14		51	