
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW I TERENU REKREACJI DLA
MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROGRAMU OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI
ADRES INWESTYCJI : ARMII KRAJOWEJ W TŁUSZCZU
INWESTOR : Gmina Tłuszcz
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura
ADRES JEDNOSTKI : 05-200 Wołomin ul. Wileńska 51A lok. 110, tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com
PLAC ZABAW

JEDNOSTKA WYKONUJĄCA PRZEDMIAR

NAZWA JEDNOSTKI : DROGOWSKAZ Usługi Projektowe Jan Libura
ADRES JEDNOSTKI : 05-200 Wołomin ul. Wileńska 51A lok. 110, tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com
BRANŻA : PLAC ZABAW

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Jurkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

PODPIS OSOBY WYKONUJĄCEJ PRZEDMIAR

Data opracowania
02.2018

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty drogowe			
1.1	45100000-8		Przygotowanie terenu pod budowę			
d.1.1	1 KNNR 1 0112-02 1 analogia	ST 01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
			634/10000	ha	0,06	
					RAZEM	0,06
1.2	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
d.1.1	2 KNR 2-25 0307-03 2 analogia	ST 01	Istniejące ogrodzenie - rozebranie	m		
			52,5	m	52,50	
					RAZEM	52,50
d.1.1	3 KNR 2-25 0309-02 2 analogia	ST 01	Rozbiórka tablicy	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
d.1.1	4 KNNR 6 0806-08 2	ST 01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			52,5	m	52,50	
					RAZEM	52,50
d.1.1	5 KNR 4- 051 0411- 2 01	ST 01	Likwidacja i zaślepienie wpustów deszczowych	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
d.1.1	6 KNR 4-04 1101-02 2 1101-05 analogia	ST 01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość USTALA OFERENT km	m ³		
			poz.4*0,08*0,3	m ³	1,26	
			poz.2*0,10	m ³	5,25	
			poz.5*(2*3,14*0,25*0,25)	m ³	0,79	
					RAZEM	7,30
1.3	45111200-0		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
d.1.1	7 KNNR 6 0101-03 3	ST 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
			190*0,3	m ²	57,00	
					RAZEM	57,00
d.1.1	8 KNNR 6 0101-09 3	ST 01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
			190*0,7	m ²	133,00	
					RAZEM	133,00
d.1.1	9 KNNR 6 0101-01 3	ST 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
			36*0,3	m ²	10,80	
					RAZEM	10,80
d.1.1	10 KNNR 6 0101-07 3	ST 01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
			36*0,7	m ²	25,20	
					RAZEM	25,20
d.1.1	11 KNNR 1 0206-04 3 0208-02	ST 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość USTALA OFERENT km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładoczymi (poz.7+poz.8)*0,3 (poz.9+poz.10)*0,1	m ³		
				m ³	57,00	
				m ³	3,60	
					RAZEM	60,60
1.4	37535200-9		Wypożyczenie placów zabaw			

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1. 4	KNNR 6 0103-01	ST 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poz.7+poz.8) (poz.9+poz.10)	m ² m ² m ²	 190,00 36,00	
					RAZEM	226,00
13 d.1. 4	KNNR 6 0202-04 analogia	ST 01	Nawierzchnie piaskowa gr. 30 cm Krotność = 2,5 190	m ² m ²	 190,00	
					RAZEM	190,00
14 d.1. 4	KNNR 6 0202-04 analogia	ST 01	Nawierzchnie żwirowa gr. 10 cm Krotność = 0,8333 36	m ² m ²	 36,00	
					RAZEM	36,00
15 d.1. 4	KNNR 6 0404-02 analogia	ST 01	Ustawienie obrzeży plastikowych 12+12+8+12+8*2	m m	 60,00	
					RAZEM	60,00
16 d.1. 4	KNR 2-21 0201-04	ST 01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zagruzowanym 408	m ² m ²	 408,00	
					RAZEM	408,00
17 d.1. 4	KNR 2-21 0101-01	ST 01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy poz.16/100*1,5	m ³ m ³	 6,12	
					RAZEM	6,12
18 d.1. 4	KNR 2-21 0101-04	ST 01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.16/100*1,5	m ³ m ³	 6,12	
					RAZEM	6,12
19 d.1. 4	KNR 2-21 0101-05	ST 01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.16/100*1,5	m ³ m ³	 6,12	
					RAZEM	6,12
20 d.1. 4	KNR 2-21 0218-01	ST 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.16*0,15	m ³ m ³	 61,20	
					RAZEM	61,20
21 d.1. 4	KNR 2-21 0401-01	ST 01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia poz.16	m ² m ²	 408,00	
					RAZEM	408,00
22 d.1. 4	KNR 2-21 0302-06	ST 01	Sadzenie drzew parkowych 3	szt. szt.	 3,00	
					RAZEM	3,00
23 d.1. 4	KNR 2-21 0302-04 analogia	ST 01	Sadzenie krzewów niskopiennych 12	szt. szt.	 12,00	
					RAZEM	12,00
24 d.1. 4	KNR-W 2- 25 0307- 01 analogia	ST 01	Ogrodzenia wraz z furtką na podmurówce systemowej - budowa 82	m m	 82,00	
					RAZEM	82,00

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Orbitek	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
26	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Wioślarz	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
27	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Wyciąg górny	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
28	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Urządzenie do wyciskania siedząc	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
29	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Biegacz	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
30	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Wahadło	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
31	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Zestaw do gry w szachy	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
32	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Zestaw sprawnościowy dwusłupowy z siatką linową	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
33	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Urządzenie sprawnościowe - piramida linowa	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
34	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Zestaw sprawnościowy dwuwieżowy	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
35	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Ławki parkowe	szt		
	kalk. własna		4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
36	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Kosze na śmieci	szt		
	kalk. własna		2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
37	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Tablica informacyjna i regulamin	szt		
	kalk. własna		2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
38	d.1.4	ST 01	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw Stojak rowerowy	szt		
	kalk. własna		1	szt	1,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
39 d.1. 4	kalk. własna	ST 01	Przestawienie istniejącego stołu do tenisa	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
2			Roboty towarzyszące			
40 d.2	kalk. własna	ST 00	Inwentaryzacja fotograficzna przed budową oraz z w trakcie budowy	Ry- czałt		
			1	Ry- czałt	1,00	
					RAZEM	1,00