

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KOSZTORYS OFERTOWY					
Temat opracowania	Modernizacja elementów odwodnienia w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Tłuszcz (w tym zadanie inwestycyjne Modernizacja przepustu w drodze Stasinów)				
Branża	Drogowa				
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Cena za
1	3	Nazwa	Ilość	PLN	PLN
		4	5	6	7
Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej Miąse-Stasinów 430953W km 0+815					
1	Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni	m ³	4,00		
2	Roboty Ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat.III z trasnportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km	m ³	6,00		
3	Rozbiórka betonowych przyczółków	m ³	2,00		
4	Rozbiórka rurociągu betonowego średnicy fi 800	m	12,00		
5	Ścinanie drzew bez utrudnień średnicy do 35cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi	szt	13,00		
6	Ścinanie drzew bez utrudnień średnicy do 80cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi	szt	5,00		
7	Karczowanie karpin pni	szt	2,00		
8	Ręczne wykopy wąskoprzetrzenne lub jamiste o szerokości dna do1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m ³	4,00		
9	Wykonanie podbudowy pod przepust z betonu C10/15	m ³	2,00		
10	Ułożenie części przelotowej przepustu fi 80 z rur PE-HD (Zamawiający posiada przedmiotowy przepust o długości 6,0m)	m	12,00		
11	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu klasy C16/20 dla przepustów średnicy fi 800 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia	m ³	5,00		
12	Zасыpywanie wykopów spyacharkami na odległość do 10,0m wraz z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia 1,0)	m ³	6,00		
13	Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5 grubości 20 cm	m ²	20,00		
14	Odmulenie rowu na głębokość ok. 20cm	m	30,00		
RAZEM CENA NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM CENA BRUTTO					

Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej Miąse-Stasinów 430953W km 1+050					
1	Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni	m ³	5,00		
2	Roboty Ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kat.III z trasnportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km	m ³	20,00		
3	Rozbiórka betonowych elementów prafbrykowanych	m ³	0,50		
4	Rozbiórka rurociągu	m	8,00		
5	Ścinanie drzew bez utrudnień średnicy do 35cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi	szt	10,00		
6	Ścinanie drzew bez utrudnień średnicy do 80cm wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi	szt	4,00		
7	Karczowanie karpin pni	szt	6,00		
8	Ręczne wykopy wąskoprzetrzenne lub jamiste o szerokości dna do1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m ³	6,00		
9	Wykonanie podbudowy pod przepust z betonu C10/15	m ³	3,00		
10	Ułożenie części przelotowej przepustu fi 1200 z rur betonowych WIPRO (3x2,5)	m	7,50		
11	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu klasy C16/20 dla przepustów średnicy fi 1200 wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia	m ³	5,00		
12	Zасыpywanie wykopów spyacharkami na odległość do 10,0m wraz z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia 1,0)	m ³	6,00		
13	Wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5 grubości 20 cm	m ²	30,00		
14	Oczyszczenie, odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp na głębokość ok. 20cm	m	15,00		
RAZEM CENA NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM CENA BRUTTO					
Modernizacja odwodnienia ul. Malownicza - Miąse					
1	Wykonanie odwodnienia liniowego - kanał 148 z kratą PVC B125 wraz z zaślepkami na podbudowie betonowe C10/15 z uszczelinieniem szczelin klejem szybkowiążącym elastycznym	m	7,00		
2	Ukształtowanie muldy drogowej szerokości ok. 0,8m oraz głębokości ok. 0,2m wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 5,0km	m	100,00		
RAZEM CENA NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM CENA BRUTTO					

Modernizacja odwodnienia ul. Poniatowskiego - Tłuszcz					
1	Odmulenie dna oraz skarp rowu na głębokość do 20cm wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 5km	m	50,00		
2	Odmulenie dna rowu na głębokość do 15cm wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 5km	m	100,00		
RAZEM CENA NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM CENA BRUTTO					
Modernizacja odwodnienia droga bez nazwy 1 (Białki) - Choszczowe					
1	Rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni	m ³	1,00		
2	Roboty Ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności	m ³	2,00		
4	Rozbiórka rurociągu betonowego	m	6,00		
7	Karczowanie karpin pni	szt	1,00		
9	Wykonanie podbudowy pod przepust z betonu C10/15	m ³	1,00		
10	Ułożenie części przelotowej przepustu fi 600 z rur PE-HD	m	6,00		
11	Ustawienie prefabrykowanych ścianek KPED 0395	szt	2,00		
12	Zasypywanie wykopów spyacharkami na odległość do 10,0m wraz z zagęszczeniem (wskaźnik zagęszczenia 1,0)	m ³	2,00		
13	Odtworzenie konstrukcji nawierzchni	m ³	1,00		
14	Oczyszczenie, odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp na głębokość ok. 30cm	m	250,00		
RAZEM CENA NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM CENA BRUTTO					
Modernizacja odwodnienia ul. Klonowa Tłuszcz					
1	Oczyszczenie, odmulenie rowu wraz z profilowaniem dna i skarp na głębokość od 40cm	m	200,00		
RAZEM CENA NETTO					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM CENA BRUTTO					
RAZEM MODERNIZACJA ELEMENTÓW ODWODNIENIA					