

Przedmiar 29.04.2015r.					
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wiśniowej w Jasienicy				
Branża	Drogowa				
1	Obsługa geodezyjna inwestycji liniowych	km	0,3		
1	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdu z elementów prefabrykowanych	m2	10,00		
2	Cięcie piłami mechanicznymi fundamentów żelbetowych	mb	8,00		
3	Cięcie piłami mechanicznymi nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z jej częściową rozbiórką	mb	250,00		
4	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	217,00		
	Ułożenie krawężnika betonowego 20x22x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	36,00		
5	Wykonanie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	155,00		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 10cm	m2	260,00		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Holland kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	260,00		
8	Uzupełnienie szczeliny technologicznej między krawężnikiem o jezdnią mieszanką bitumiczną	mb	250,00		
9	Projekt czasowej organizacji ruchu	kmpl	1,00		
10	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,00		
				Razem cena netto	
				Razem cena brutto	