

Przedmiar 29.04.2015r.					
Temat opracowania	Przebudowa drogi gminnej ulicy Irysowej w Dzięciołach				
Branża	Drogowa				
1	Rozbiórka istniejącego nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego grubości 20cm	m2	10,00		
2	Cięcie pilami mechanicznymi fundamentów żelbetowych	mb	8,00		
3	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni głębokości ok. 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m2	145,0		
4	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	67,00		
	Ułożenie krawężnika betonowego 20x22x100cm na ławie betonowej i oporze z betonu C8/10.	mb	10,00		
5	Wykonanie obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	mb	34,00		
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 15cm	m2	150,00		
7	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Behaton kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości ok. 4cm z wytwórni	m2	150,00		
				Razem cena netto	
				Razem cena brutto	

