



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 30 16
www.tluszcz.pl
[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kasztelańskiej w m. Chrzęsne-Zalesie

w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Tłuszcz jako dotacja dla ZGKiM w Tłuszczu

pn. *Dotacja celowa dla ZGKiM na budowę wodociągu Chrzęsne – Zalesie (ul. Kasztelańska).*

Kody CPV:

45111100-9 Roboty drogowe – rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233142-6 Roboty drogowe – naprawa nawierzchni
45233150-5 Zmiana organizacji ruchu

2. Ogólna charakterystyka robót

Opracowanie obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, prowadzonego wzdłuż ul. Kasztelańskiej w stronę przejazdu w Mokrej Wsi z rur PE śr. 160 mm o długości 637 m - od skrzyżowania ul. Kasztelańskiej z ul. Myśliwiecką do HP na wysokości działki 377/4, oraz budowę sięgacza z rur PE śr. 90 mm o długości 157,5 m dla działek 554-552.

Zakres prac obejmuje:

- 1) budowa rurociągów metodą przewiertu sterowanego, w miejsce projektowanego pierwotnie układania w wykopach otwartych z rur PE 100 SDR 17 o śr. 160-90 mm (rury 3-warstwowe), - L= 794,5 m
- 2) połączenie rurociągu z istniejącą siecią
- 3) montaż hydrantów podziemnych w miejsce projektowanych uprzednio nadziemnych śr. 80 mm z żeliwa sferoidalnego
- 4) montaż zasuw z żeliwa sferoidalnego na trasie i przy hydrantach
- 5) zastosowanie zamiennie jako ochronne w przejściach pod drogą, elementami melioracji i rzeką rur PE 100 SDR 17 (warstwowe do przecisków) w miejsce projektowanych pierwotnie stalowych i PVC
- 6) montaż kształtek zgrzewanych doczołowo (z zastosowaniem tulei kołnierzowych przy zasuwach)

- 7) roboty towarzyszące wykonaniu wodociągów
- 8) Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu - projekt i oznakowanie, oraz zajęcie pasów drogowych dróg gminnych.

3. Specyfikacja techniczna użytych materiałów

- 1) **Dla rur trójwarstwowych PE100 RC SDR17 PN10 – UKŁADANYCH METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO:**

Rury układane za pomocą przecisku sterowanego wykonane jako rury trójwarstwowe PE100 RC SDR17 PN10 wykonane z warstwą ochronną z zewnątrz i od wewnątrz o grubości min. 25% grubości ścianki w kolorze niebieskim i tożsamym zapisem w aprobacie technicznej i o dopuszczalnym zarysowaniu do 20% grubości ścianki z zapisem w karcie katalogowej

Rury muszą posiadać:

- a) deklarację zgodności producenta z normą PN-EN 12201:2004,
- b) aprobatę ITB z zapisem o dopuszczeniu do stosowania przy bezwykopowym układaniu (przewierty) i renowacji starych rurociągów
- c) atest higieniczny;
- d) świadectwo odbioru partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT min. 8760 godzin dla każdej partii surowca;
- e) certyfikat DIN CERTCO lub TUV zgodności ze specyfikacją techniczną PAS1075;
- f) system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001
- g) wszystkie dokumenty muszą posiadać datę ważności na dzień składania oferty

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie).

- 2) **Rury i kształtki z PEHD od jednego producenta, posiadające system kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO 9001, PN-EN14001**

4. Szczegółowy zakres robót określają łącznie: Przedmiar robót i Dokumentacja projektowa

UWAGI:

- 1) W przedmiarze nie ujęto bezpośrednio pozycji odtworzenia (naprawy) nawierzchni drogowych w ilościach niezbędnych dla wykonania robót technologicznych przy montażu sieci. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drogowych podczas prowadzonych robót, Wykonawca zobowiązany będzie je naprawić w 100% dlatego powinien uwzględnić koszt tych prac w kalkulacji ceny ofertowej.
- 2) Przedmiar sporządzono na podstawie projektu, z wprowadzeniem, zmian polegających na:
 - budowie wszystkich rurociągów metodą przewiertu sterowanego, w miejsce projektowanego pierwotnie częściowego układania w wykopach otwartych,
 - montażu rurociągów z rur trójwarstwowych PE TS SDR 17 PN10, w związku ze zmianą sposobu układania

- zastosowaniu zamiennie jako ochronne w przejściach poprzecznych pod drogami lokalnymi, przepustami w ciągu dróg lokalnych i zjazdami prywatnymi, rur PE TS SDR 17 miejsce projektowanych pierwotnie stalowych.

3) Roboty należy wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami i stanowiskami stanowiącymi Dokumenty formalno – prawne.

Obowiązki związane z wykonywaniem robót budowlanych, wskazane w Dokumentach formalno – prawnych należeć będą do Wykonawcy robót.